

Afwerking

- aluminium brut (onbehandeld, nog afwerking nodig)
- grondverf (kan geschilderd worden in de kleur muur)
- geanodiseerd (= zilver mat, laagdikte 15 à 20 micron)
- gelakt (keuze RAL-kleur + keuze mat/structuur/satijn)

Verkoop

- per 6 lm
- inclusief de nodige hoekverbindingsstukjes
- lijmkokers om te bevestigen zijn steeds apart verkrijgbaar

Uitvoering door Bminus

Checklist voor aanvang werken

- Wanneer plaatsen? Onmiddellijk na tegels/parket, voor gietvloer
- Plinten besteld? Zichtzijde + afwerking meegedeeld?
- Pleisterwerk of gipskarton 100 mm boven de afgewerkte vloer pas gestopt?
- De waterkerende laag achter de plint voorzien en voldoende weggesneden?
- Vloerbekleding zo dicht mogelijk tegen de muur, verder dan het pleisterwerk?
- Rekening gehouden met deurkaders (vooraf te plaatsen) of hun omlijstingen (achteraf te plaatsen)?
- Muren vrij van meubels en machines?
- Elektriciteit voorzien?
- Werf toegankelijk?

Uitvoering door doe-het-zelver

Na opleiding van Bminusplaatser, zie ook bovenstaande checklist voor aanvang werken

Het plintprofiel wordt op maximale lengte geplaatst na de vloerafwerking.


De profielen worden in de hoeken in verstek gezaagd (45°) en samengevoegd door een hoekverbinding (wordt meegeleverd bij de plinten).

De plinten worden door middel van een montagekit vastgelijmd. De lijm-dotten worden om de 30 cm geplaatst.

Het zichtvlak of de stoplijn komt in het vlak met het pleisterwerk.

48 uur na plaatsing van de plintprofielen kan het pleisterwerk (door plakker of schilder) afgewerkt worden tot op de stoplijn, geïntegreerd in het profiel.

<http://www.bminus.com/nl/portfolio/plinten>

| | | |
|-------------------|---|---|
| Bminus | : plintprofiel VZ 40x2 ontworpen door Carine Esprit & David Vandermeersch |  |
| Toepassing | : technische fiche | |
| Afmetingen | : 6000 x 40 x 2 mm | |